

L'INTERVENTO

L'opera, lunga circa 2,7 km, compresa tra lo svincolo di Teramo centro ed il nuovo svincolo "Teramo ovest" con l'autostrada A24, costituisce un ulteriore collegamento dell'abitato di Teramo con l'autostrada A24 (Roma-L'Aquila-Teramo).

Il nuovo tratto stradale ha inizio con lo svincolo di Teramo centro costituito da n. 5 gallerie, una bidirezionale d'asse e quattro monodirezionali, una per rampa.

Si aprirà al traffico la rampa n. 4 di accesso nella direzione Teramo centro A24 e la rampa n. 2 di uscita, nella direzione opposta. La galleria "Costantini" e le rampe n.1 e n. 3 saranno aperte successivamente al traffico con la conclusione dei lavori del secondo tratto lungo 2,9 Km.

La nuova arteria è composta dal viadotto "Dogana", lungo 95 m, dalla galleria "S. Giuseppe", lunga 430 m, dalla galleria "De Contro", lunga 50 m, e dal viadotto "Tordino Vezzola", lungo 704 m.

I BENEFICI

Il tratto in apertura, molto atteso dalla popolazione di Teramo, consentirà lo snellimento del traffico presente all'interno dell'abitato e permetterà a tutti coloro che transiteranno lungo la strada statale 80, il raggiungimento dell'autostrada A24, in direzione L'Aquila-Roma, e della strada statale 80 racc. (Teramo-mare) in direzione Giulianova, senza interessare la parte sud dell'abitato di Teramo. La nuova opera, inoltre, faciliterà il collegamento diretto del centro di Teramo con l'autostrada A24 e con la Teramo-mare.

DATI TECNICI

Lunghezza del tratto stradale aperto al traffico km 2,7

Sezione stradale tipo IV CNR/80

n. 2 corsie di marcia di 3,75 m m 7,50
n. 2 banchine laterali di 1,50 m m 3,00
Totale larghezza piattaforma stradale m 10,50

OPERE D'ARTE MAGGIORI

Galleria "S. Giuseppe" m 430
Viadotto "Dogana" m 95
Viadotto "Tordino Vezzola" m 704

OPERA D'ARTE MINORE

Galleria "De Contro" m 50



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

36 milioni di euro circa



Imbocco galleria "S. Giuseppe"

DIREZIONE DEI LAVORI

ANAS S.p.A.

Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

Capo Compartimento

Ing. Lelio Russo

Responsabile del Procedimento

Ing. Lamberto Nicola Nibbi

Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Tempesta

Direttore Operativo

Geom. Giuseppe Blanco

Affidatario dei lavori

I.C.S. di Stanchieri Quintino S.r.l.



Planimetria dell'opera

